

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja dachu budynku ZCDN
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Sowińskiego 68
INWESTOR : Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ADRES INWESTORA : Szczecin ul Sowińskiego 68

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Wiesław Rogowski
DATA OPRACOWANIA : marzec 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZCDN Renowacja dachu papowego					
1	KNR 4-01 0519-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (przyjęto 5 % powierzchni) 1772*5%	m ² m ²	 88,60	 88,60
				RAZEM	88,60
2	KNR 4-01 0519-03 analogia	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łąt do 1.0 m2 (przyjęto 5% powierzchni) 88	szt. szt.	 88,00	 88,00
				RAZEM	88,00
3	NNRNKB 202 1134-01 analogia	Gruntowanie podłoża papowego preparatem gruntującym 1772,00	m ² m ²	 1 772,00	 1 772,00
				RAZEM	1 772,00
4	NNRNKB 202 0524-01 analogia	Konserwacja pokrycia papowego środkiem do konserwacji papy - pierwsza warstwa 1772	m ² m ²	 1 772,00	 1 772,00
				RAZEM	1 772,00
5	KNR 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym około 5%) 411*0,05	m ² m ²	 20,55	 20,55
				RAZEM	20,55
6	KNR-W 4-01 1109-06 analogia	Uszczelnienie liniowe opaski z blachy 30,00	m m	 30,00	 30,00
				RAZEM	30,00
7	KNR 4-05II 0219-02	Ręczne czyszczenie przykanalików (wpustów dachowych) 6	szt. szt.	 6,00	 6,00
				RAZEM	6,00
8	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 10	m ² m ²	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
9	KNR 4-01 0703-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach 10	m ² m ²	 10,00	 10,00
				RAZEM	10,00
10	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami 30	m m	 30,00	 30,00
				RAZEM	30,00